


7

ytterväggar

7.047




YV träregel 195+95 M290 med ventilerad fasadputs

		Åtg	Mtrl	Tid	UE
BSAB 96					
AFG.51	Hakställning (2 mån)	1,15 m ²	–	–	195,50
LBS.21	StoVentec fasadsystem				
LBS.21	med detaljer				
LBS.21	Armerat putssyst StoLotusan K1,5.....	1 m ²	348,00	0,60	–
LBS.21	StoVentec Fasadskiva med infästn.	1 m ²	313,00	0,20	–
HSD.151	28x70 läkt c 600	3 m	41,10	0,09	–
KBC.41111	9 Glasrocks kiva vindskydd.....	1 m ²	72,10	0,18	–
IBE.24	195 stenullsskiva–36	1 m ²	124,60	0,09	–
HSD.113	45x195 reglar C24 c 600.....	3,5 m	229,95	0,32	–
JSF.54	0,20 plastfolie inkl tejp.....	1 m ²	10,00	0,08	–
IBE.24	95 stenullsskiva–36 (B=410).....	1 m ²	68,10	0,08	–
HSD.113	45x95 reglar c 450.....	4 m	131,20	0,32	–
KBC.321	13 gipsskiva (B=900).....	1 m ²	24,20	0,18	–
		1362,25	2,14	195,50	
	Materialkostnad				1 362,25
	Arbetslön 2,14 tim à 225,00.....				481,50
	Underentreprenader				195,50
	Omkostnadspåslag 272% på arbetslön				1 309,68
	Omkostnadspåslag 10% på UE.....				19,55
	Sektionskostnad exkl moms (kr/m²)				3 368,48

Vikt 63 kg/m²
Brandklass REI 60
U-värde 0,17

7.048



YV träregel 45+195+45 M285 med lockpanel

		Åtg	Mtrl	Tid	UE
BSAB 96					
AFG.51	Hakställning (2 mån)	1,15 m ²	–	–	195,50
HSD.16	22 lockpanel grundmålad	1 m ²	261,70	0,70	–
HSD.151	28x70 läkt c 600	3 m	41,10	0,09	–
KBC.3111	9 gipsskiva vindskydd.....	1 m ²	29,30	0,13	–
KBC.3111	H-profil för 9 gipsskiva	1 m	6,40	0,01	–
IBE.24	45 stenullsskiva–36	1 m ²	34,80	0,07	–
HSD.151	45x45 läkt c 600	3 m	49,20	0,09	–
IBE.24	195 stenullsskiva–36	1 m ²	124,60	0,09	–
HSD.113	45x195 reglar C24 c 600	3,5 m	229,95	0,32	–
JSF.54	0,20 plastfolie inkl tejp	1 m ²	10,00	0,08	–
IBE.24	45 stenullsskiva–36	1 m ²	34,80	0,07	–
HSD.151	45x45 läkt c 600	3 m	49,20	0,09	–
KEJ.21	12 spånskiva	1 m ²	55,00	0,20	–
KBC.321	13 gipsskiva (B=900).....	1 m ²	24,20	0,18	–
	950,25	2,12	195,50		
	Materialkostnad				950,25
	Arbetslön 2,12 tim à 225,00.....				477,00
	Underentreprenader				195,50
	Omkostnadspåslag 272% på arbetslön				1 297,44
	Omkostnadspåslag 10% på UE.....				19,55
	Sektionskostnad exkl moms (kr/m²)				2 939,74

Vikt 68 kg/m²
Brandklass REI 60
U-värde 0,16